



Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**Oggetto : realizzazione di un sistema di videocontrollo
nei comuni di San Marcellino e Casapesenna per il
controllo di alcuni siti del territorio**

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Progettazione: Ing. Massimo Facchini

Il R.U.P.
Ing. Massimo FACCHINI

Rev. 01 / Feb. 2011

DATA:
Ottobre 2010

scala :

Comuni di San Marcellino e Casapesenna
Prov. di Caserta

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione di un sistema di videocontrollo nei Comuni di San Marcellino e Casapesenna, per il controllo di alcuni siti del territorio

COMMITTENTE: AGRORINASCE s.c.a r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Data, 22/02/2011

IL TECNICO
Ing. Massimo FACCHINI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 L.06.040.060 .b	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da 10 A a 20 A euro (ottantanove/32)	cad	89,32
Nr. 2 N.P.01	Fornitura e posa in opera su palo di sostegno esistente telecamera con sensore megapixel, compressione H264,MJPEG, MPEG4, dovrà fornire dual stream video e funzione privacy zone euro (ottocentosessantacinque/00)	cadauno	865,00
Nr. 3 N.P.02	Fornitura e posa in opera di Custodia da esterno in alluminio IP66, dotata di apertura laterale e termostazione interna, alimentazione 230 Vac. euro (centosei/08)	cadauno	106,08
Nr. 4 N.P.03	Fornitura e posa in opera di un NVR 4 canali video con risoluzione megapixel e di compressione H264, con memorizzazione video con una porta Gigabit Ethernet euro (novecentoquarantacinque/00)	cadauno	945,00
Nr. 5 N.P.04	Fornitura e posa in opera di switch ethernet con cinque porte LAN con velocità 10/100 Mbs completo di cavo di alimentazione euro (ottantanove/60)	cadauno	89,60
Nr. 6 N.P.05	Fornitura e posa in opera di cassetta stagna in vetroresina 1060x810x355mm, Grado IP65. per range temperatura -25/+60°C euro (quattrocentosessantaquattro/00)	cadauno	464,00
Nr. 7 N.P.06	Fornitura e posa in opera di un Access Point 5.4 Ghz, alimentazione power over ethernet, indicatori luminosi per indicazioni dello stato operativo euro (millesettecentoventi/00)	cadauno	1'720,00
Nr. 8 N.P.07	Fornitura e posa in opera di un Client 5.4 Ghz, alimentazione POE, indicatori luminosi per indicazioni dello stato operativo euro (ottocentosessantaquattro/00)	cadauno	864,00
Nr. 9 N.P.08	Fornitura e posa in opera cavo per collegamento antenna-access point completo di connettori maschio/femmina euro (zero/80)	cadauno	0,80
Nr. 10 N.P.09	Fornitura e posa in opera convertitore di segnale con ingresso LAN euro (trentadue/34)	cadauno	32,34
Nr. 11 N.P.10	Smontaggio telecamere esistenti euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 12 N.P.11	Smontaggio ponte wireless di proprietà dell'Ente euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 13 N.P.12	Smontaggio antenne di proprietà dell'Ente euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 14 N.P.13	Montaggio ponte wireless di proprietà dell'Ente euro (millecentocinquanta/00)	cadauno	1'150,00
Nr. 15 N.P.14	Cablaggio cavi delle apparecchiature di videosorveglianza alla rete di alimentazione esistente euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
Nr. 16 N.P.15	Configurazione software in postazione fissa euro (milleduecentocinquanta/00)	cadauno	1'250,00
Nr. 17 N.P.16	Fornitura e posa in opera di postazione PC, completo di tastiera, mouse e monitor 19". euro (mille/00)	ca	1'000,00
Nr. 18 N.P.17	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione a led infrarosso a 950 nm euro (duecentocinquanta/00)	cal	250,00
Nr. 19 N.P.18	Fornitura e posa in opera UPS 1200 VA euro (millecinquanta/00)	cadauno	1'050,00
Nr. 20 U.08.030.010 .e	Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 7,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm euro (trecentocinquanta/00)	cad	350,00
	Data, 22/02/2011		
	Il Tecnico Ing. Massimo FACCHINI		